北

DK4+302.00 5.0m框架涵（立）

DK4+300.00（第3标段起点）

BP11
（DK4+300至DK5+000）

BP11-T1（DK4+620）
清理坡面水泥毯，塌陷坑清理后回填
挂网喷混凝土支护
平台硬化，排水沟恢复
10m(L)×25m(W)×2m(H)
S=250m²
增设四级到一级平台急流槽(60m)

BP11-T2（DK4+640）
清理坡面水泥毯，塌陷坑清理后回填
挂网喷混凝土支护
平台硬化，排水沟恢复
7m(L)×11m(W)×2m(H)
S=77m²
增设五级到四级平台急流槽(11m)

BP11-T8（DK4+480）
清理坡面水泥毯，塌陷坑清理后回填
挂网喷混凝土支护
15m(L)×8m(W)×3m(H)
S=120m²
增设消力池尺寸10m×6m×3m

DK4+690.00
二级以上边坡增设急流槽
上下交错布置
横向间距5m
总长85m
平台交汇处设挡水墙

DK4+620.00
二级以上边坡增设急流槽
上下交错布置，
横向间距5m
总长35m
平台交汇处设挡水墙

DK4+540.00
二级边坡增设急流槽
总长15m
平台交汇处设挡水墙

DK4+480.00
二级以上边坡增设急流槽
上下交错布置
横向间距5m
总长70m
平台交汇处设挡水墙

DK4+450.00
急流槽

DK4+400.00
急流槽

DK4+380至DK4+543一级边坡坡面清理，采用锚杆+格构梁进行支护
126m(H)×13m(W)，S=2119m²

DK4+930.00
急流槽

此段已治理

新建混凝土海一长15m

全段一级边坡坡脚排水沟(混凝土)
混凝土排水沟（600m）

全段边坡一级平台截水沟（消能）
长135m，宽度0.3m，淤泥厚度0.3m

全段边坡一级平台截水沟（消能）
长420m，宽度0.3m，淤泥厚度0.3m

全段边坡一级平台截水沟（消能）
长420m，宽度0.3m，淤泥厚度0.3m

简
简

2
2
2
2
4
5
4

图 例：

- 边坡范围及编号
- 塌陷治理区域及编号
- 原状边坡示坡线
- 新建截（排）水沟
- 急流槽
- 已有建、构筑物
- 已有截（排）水沟
- 涵洞
- 线路及公里标
- 调查区范围

山西文龙中美环能科技股份有限公司
技术专用章
资质等级 证书编号
甲级工程设计 乙级 A214001459

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计	项目负责人			
检查	专业工程师			
审定	总经理			

2025年 10 月编制

项目名称	伍原煤化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程
专业	铁路专用线
图号	S1424-1951(11)-01
共 13 页	第 1 页
规格	A1
比例	1:500
图名	BP11（DK4+300至DK5+000）总平面布置图（一）

山西文龙中美环能科技股份有限公司
（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）